

スラモル

埋戻しに最適なスラモルを、
東京板橋の河島コンクリート工業よりお届けします！



スラモルは
高流動の埋め戻し材だから・・・

-  ポンプ車やホッパー、シュートで流し込むだけ！
-  人件費や重機のコスト・時間の削減が可能！
-  固まる速度、強度の調整が出来ます！



- 建築基礎の埋戻し
- 引き抜いた杭の埋戻し
- 地盤沈下の埋戻し
- 地中埋設管の埋戻し
- 急傾斜擁壁の裏込め
- 地下タンクの埋戻し
- 護岸の裏込め
- 液状化現象の対策
- 防空壕の埋戻し
- 路面下部空洞充填
- 地下鉄工事の各部埋戻し
- その他狭い部分の埋戻し

...etc

打設時の目安強度・打設から作業が開始できるまでの目安時間

一軸圧縮強度の目安	
セメント量 (kg/m ³)	4週強度(目安) (N/mm ²)
10	0.2～0.4
30	0.3～0.6
50	0.5～1.2
75	1.0～1.6
100	1.5～2.7



打設後から作業開始までの目安		
標準期	夏期	冬期
3日～3.5日	2日～2.5日	4日～5日
2.5日～3日	1.5日～2日	3日～4日
1.5日～2日	1日～1.5日	2日～3日
1日～1.5日	1日	1日～2日

上記日には目安であり、打設個所の状態(含水量や湿度・温度)や季節により硬化までの時間(製品上に乗れるまで)が前後します。

上記以外の配合も対応可能です。



製造・運搬

KAWASHIMA
CONCRETE INDUSTRY INC.

河島コンクリート工業株式会社

〒175-0081 東京都板橋区新河岸1-11-8
TEL 03-5921-0803 / FAX 03-5921-0908

「スラモル」は株式会社金子コンクリートが
特許および商標を保有しています。

スラモル製造の為に新しい設備を
導入して製造しています。

ミキサー車の保有台数は約50台！
(8t：3.25m³/11.5t：4.5m³)
東京・板橋の内陸部から
スラモルをお届けします。



お問い合わせは、
弊社 または
出入りの生コン販売店様まで！